Kvalifikuotas elektroninis parašas
RAMŪNAS JUREVIČIUS
2025-12-15 17:22:43 GMT+2
Paskirtis: Parašas

Priedas Nr. 2
Komercinis pasiūlymas
prie Rangos darbų sutarties Nr. 2025/12/09

Komercinis pasiūlymas

2025-10-25

PARKINGO DARBŲ SĄMATA

Darbai objekte: Garažų bendrija, Vilniuje

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina EUR. be PVM				
		Mato vnt.	Kiekis	Medžiagos ir darbas		Viso Eur
				Įkainis	viso	
1.	Betoninės dangos ardymas ir utilizavimas	m2	1850	11,15	20627,50	20627,50
2.	Paviršių valymas ir paruošima prieš hidroizoliaciją	m2	2095	4,78	10014,10	10014,10
3.	Išlyginamasis betono sluoksnis (iki 5cm storio)	m2	1850	14,50	26825,00	26825,00
4.	Hidroizoliacjos (2 sl.) įrengimas	m2	1850	34,50	63825,00	63825,00
5.	Betoninės plokštės h-150mm, armuotos vienu tinklu d-10 200/200 betonavimas, betonas C30/37 W6	m2	1850	47,15	87227,50	87227,50
6.	Temperatūrinis profilis Dewmark SG61 (arba analogas)	m1	152	62,30	9469,60	9469,60
7.	Hidroizoliacijos (2 sl.) cokolis įrengimas	m2	108	36,40	3931,20	3931,20
8.	Hidroizoliacijos (2 sl.) parapetas	m	137	37,20	5096,40	5096,40
9.	Drenažinio vazdžio įrengimas	m	80,65	45,00	3629,25	3629,25
6.	Kasimo darbai (atkasimas/užkasimas)	m3	265	17,10	4531,50	4531,50
9.	Lietvamzdžių įrengimas	m	25	29,10	727,50	727,50
					VISO:	235 904,55
					PVM 21%:	49 539,96
					IŠ VISO:	**285 444,51**

Pastabos:
Pasiūlymas galioja iki 2025 12 30
Pasiūlyme neįvertinta:
projektavimo darbai, automobilių ir turto apsauga esamose patalpose apačioje.

Direktorius Ramūnas Jurevičius

Mob.: +37060443671

Ramūnas Jurevičius

LIETUVOS RESPUBLIKA MB „Stegra“ REPUBLIC OF LITHUANIA